

installation de magasins

**FRIGOMIL**  
Dries 134, 1861 Meise

info@frigomil.be  
www.frigomil.be  
T 02 272 43 43  
F 02 272 43 44

congélation  
réfrigération  
airco

WJ a

SPRL Marius Corner  
Mr Yann Fallecker

Tel : 02 / 304.86.26  
GSM : 0498/92.00.58  
e-mail : yann.fallecker@mariuscorner.com

Wolvertem, le 21 juin 2013

OFFRE DE PRIX - selon plan 18/06/2013

Adresse de livraison :  
Rue de la Monnaie 10 à Namur

**TRAVAUX DE DEMOLITION ne sont pas compris**  
Exécution selon contrat séparé de l'entrepreneur

Les contremaîtres suivants sont attribués pour coordonner les travaux de construction par Frigomil:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| - Noel Erkens      | : | contremaître construction générale<br>0496/27.43.32<br><a href="mailto:noel@frigomil.be">noel@frigomil.be</a>                                     |
| - Dieter Van Hamme | : | contremaître gaz/eau/ électricité et<br>technique de réfrigération<br>0478/78.43.20<br><a href="mailto:dieter@frigomil.be">dieter@frigomil.be</a> |

## **Comptoir V 80**

Un comptoir type "V80 ", modèle L, selon plan du 18/06/2013, sans réserve

Placement : libre

Front droit en stratifié Formica F 5378 LNW (bois) + stratifié Resopal 0798-60 (aubergine)

### Dimensions :

Longueur : selon plan

Taques d'exposition : 0m80 utile.

### Finition :

Stratifié Resopal 0798-60 (aubergine) + stratifié Formica F 5378 LNW (bois) + Silestone Tigris Sand Volcano

### Vitres :

Des vitres fixes droites avec tablette supérieure en verre

Montage avec des profils en aluminium, couleur nature

Equipé d'un système spéciale anti - vapeur type Frigomil, développé spécialement pour éviter les problèmes de condensation sur les vitres, causé par le refroidissement.

### Refroidissement :

Comptoir ventilé

#### Principe de réfrigération:

Réfrigération par air pulsé.

Un évaporateur surdimensionné est placé sous la taque d'exposition.

L'évaporateur est constitué de tubes en cuivre pur et ailettes en alu

L'injection du liquide réfrigérant est multiple pour les trois parties de l'évaporateur.

L'obtention de la circulation d'air quasi naturelle est due à la pulsation de l'air refroidi vers la surface d'exposition.

La pulsation de l'air se fait par des petits ventilateurs incorporés en arrière.

Dans cette cuve, suffisamment d'écoulements sont prévus.

Exécution:

Front en stratifié Formica F 5378 LNW (bois) + stratifié Resopal 0798-60 (aubergine)  
Tablette supérieure en verre  
Tablette de service en granit Silestone Tigris Sand Volcano  
Taquet d'exposition en granit Silestone Tigris Sand Volcano  
Revêtement intérieur en resolux noir  
Plinthe côté service en inox

Revêtement arrière en stratifié Resopal 0798-60 (aubergine)

Bacs à papier amovibles ( 2 par mct)  
1 prise monophasée par 2 mct. (éventuellement avec interrupteur etc.)  
Coffret incorporé à l'arrière du comptoir, avec des fusibles automatiques, interrupteurs éclairés.

Tableau de commande électronique :

Incorporé, avec thermostat électronique et lecture digitale de la température.  
Avec interrupteurs et voyants lumineux pour l'éclairage général du soubassement.  
Partie compresseur, système anti-buée, dégivrage automatique.  
Fusibles multipolaires automatiques pour compresseur, éclairage, prises.  
Horloge de dégivrage ajustable.  
Chaque zone à une indication de température vers le client

Construction et matériaux :

La construction de base est exécutée en panneaux étanches multiplex WBP.  
La finition et l'habillage se font exclusivement avec des produits massifs et sont au choix du client.

Isolation :

Au moins 6 cm. de styrofoam.  
Une couche spéciale intermédiaire anti-condensation évite toute possibilité de pénétration d'eau (entre surface d'exposition et l'isolation).  
Un récolteur d'eau de dégivrage en inox 15/10, prévu du nombre nécessaire de points d'écoulement assure en toute circonstance l'écoulement des eaux de dégivrage, ce qui est très pratique pour l'entretien.  
Nombre de points d'écoulement : en moyenne 1 par mètre, chacun prévu d'un siphon et à la portée du client (qualité haute température).

Equipement frigorifique :

Groupe avec une puissance de 1 1/8 CV

Appareillage :

une vanne thermostatique.  
un voyant de liquide.  
un filtre-déshydrateur.  
un pressostat H.B. pression.

Montage :

Tubes en cuivre rouge déshydraté.  
Isolation en armaflex.  
Des câbles électriques en XVB.  
Ecoulement en P.V.C.  
Petits matériaux pour le montage.

Comptoir :

- 1) Comptoir pâtisserie :  
Longueur totale : 3m60  
Des vitres fixes droites avec tablette supérieure en verre  
Refroidissement ventilé  
Taque d'exposition en granit  
1<sup>e</sup> zone de température
- 2) Caisse  
Longueur : 1m00  
Non réfrigérée  
Niche frigo / porte de 50 cm avec serrure  
2 étagères réglable  
Tiroir caisse par le client
- 3) Meuble de travail  
Longueur : 1m20  
Avec niche pour 2 réfrigérateurs du client

---> Comptoir V80 € 24.130

Variante :

Rouleau de papier supplémentaire  
Largeur : 0m70  
Nombre : 2 pces

€ 360

- 
- \* La T.V.A n'est pas comprise dans les prix.
  - \* Les prix restent valables pendant 3 mois.
  - \* Conditions de livraison : selon nos conditions générales renseignées au verso
  - \* Les modifications de l'offre ne seront acceptées qu'après la confirmation par la direction de Frigomil
  - \* Conditions de paiement :
    - 10 % à la commande
    - 35 % à la livraison des plans d'exécution définitifs
    - 30 % au début des travaux sur place
    - 20 % avant la livraison du comptoir
    - 5 % au rapport de réception des travauxToutes commandes supplémentaires seront à payer au comptant.
  - \* Les délais de livraison seront respectés au PRORATA des paiements effectués.
  - \* Garantie : 1 an garantie totale sur les pièces de rechange, salaire horaire et frais de transport.  
Pas de garantie sur bris de vitre ou d'ampoules.
  - \* Nous effectuons nos installations électriques selon la réglementation légale.  
Un contrôle n'est pas compris.
  - \* Tous les appareils fournis par Frigomil, seront fournis et raccordés jusqu'aux points d'attente.  
Si une adaptation à la conduite de gaz ou la conduite d'eau est nécessaire, une offre de travaux supplémentaire sera faite.

### Contrat

Les postes indiqués seront exécutés selon l'offre susmentionnée pour la somme de ..... EURO

Date : .....

Pour accord,

Pour accord,

le client

le représentant

Délai de livraison : .....

Travaux de démolition par : .....

Jour de fermeture : .....

TVA : .....